

Soumission



Entrepreneur Électricien

RBQ # 2755-9384-58

806 boul. Industriel Bois-des-Filion (Québec)

J6Z 0A3, tél. : (450) 434-8181

Client : Altapex

SOUMISSION : 2025-306/ME-02

Présenté à : Leonardo Soares

Coordonnées : Isoares@altapex.com

Projet : Salle de Mariage Beth Esther Academy - ME-02

DATE :

2026-01-09

Nous vous remercions pour l'opportunité de collaborer avec vous sur votre projet. Après analyse de vos besoins et des spécifications transmises, nous avons le plaisir de vous présenter notre prix pour la réalisation des travaux.

Description des travaux	Montant
Directive de changement ME-02	-624,28 \$

** Voir Ventillation des couts

Documents référence ;

AVIS DE CHANGEMENT ME-2 17 decembre 2025

Selon les plans E-01, E-02, E-04, E-07, E-08 et E-11

Exclusions ;

Fourniture des appareils d'éclairage : exclue en totalité de la présente soumission.

Les ouvertures du Gypse pour tous les appareils d'éclairage est non inclus.

L'emplacement exact et le tracage au sol est non inclus , travaux requis par d'autres

Aucune garantie sur les appareils d'éclairage

Frais additionnels liés aux délais ou à la coordination des luminaires : exclus.

Notes Importantes ;

* Notre prix inclut uniquement l'installation des appareils fournis par d'autres, sous réserve que ceux-ci soient livrés complets, compatibles et adaptés à l'installation électrique standard prévue.

*Travaux de jour seulement

*La présente soumission est basée exclusivement sur les plans électriques émis avec le present avis de changement ME-02

Total avant taxes :

-624,28 \$

Mylène St-Jean, Chargée de projet

MGR électrique inc

mylene@mgrelectrique.com

Cell : 514-942-8905

Valide 30 jours

Ventilation des coûts



Entrepreneur Électricien

RBQ # 2755-9384-58

806 boul. Industriel Bois-des-Filion (Québec)

J6Z 0A3, tél. : (450) 434-8181

Client : Altapex

SOUMISSION : 2025-306/ME-02

Présenté à : Leonardo Soares

Coordonnées : Isoares@altapex.com

Projet: Salle de Mariage Beth Esther Academy - ME-02

DATE : 2026-01-09

Ajout

	Matériels	Heures	Main Œuvre
2,6 Plan E-04 : Le serpentín électrique SE-1 est relocalisé et le nouveau SE-2 est localisé dans la mezzanine de la cuisine.	127,62 \$	0,29	27,97 \$
2,8 Plan E-04 : Le système de klaxon est remanié. Plusieurs klaxons sont ajoutés. Les nouveaux klaxons au plafond des halls d'hommes et de femmes devront être alimentés à neuf de la salle électrique avec des bx rouges afin d'éviter les boîtes de raccord.	3 123,29 \$	22,00	2 159,03 \$
2,12 Plan E-07 : Les interrupteurs contrôlant l'éclairage de la "bride room" et de la "photo room" ont été remplacés par des gradateurs.	297,55 \$	1,00	98,14 \$
		Total Matériels	3 548,46 \$
		Total Main-Œuvre	2 285,13 \$
		Sous-total	5 833,59 \$
		Frais Administratifs 15%	875,04 \$
		Total	6 708,63 \$

Crédit

2,1 Plan E-01 : Le modèle du boîtier des appareils d'éclairage de type L1, L3, L6-A, L8, L10, L13 et L14 a été modifié.	-	\$	-	\$	-	\$
2,3 Plan E-02 : L'aérotherme A-1 (25KW) est annulé et le serpentín SE-2(24KW) est ajouté. Par conséquent le disjoncteur existant de 30A-3P dans le panneau PDP-2 alimentant l'aérotherme A-1 (25KW) alimentera plutôt le nouveau serpentín SE-2.	(3 185,00)	\$	(0,16)	\$	(15,70)	\$

Ventilation des coûts

<p>2,4 Plan E-04 : Les notes 4 et 19 sont annulés au plan. Toutes les sorties prévues pour le système de sonorisation seront par d'autres.</p>	(485,00) \$	(18,00) \$	(1 766,48) \$
<p>2,5 Plan E-04 : La sortie data dans le bureau mezzanine a été annulée</p>	(90,00) \$	(2,00) \$	(196,28) \$
<p>2,7 Plan E-04 : Toutes les prises électriques encastrés (type horloge) pour des miroirs lumineux ne seront plus reliés à un interrupteur. Il y aura uniquement un bouton de contrôle sur le miroir directement.</p>	(16,00) \$	(0,17) \$	(13,74) \$
<p>2,9 Plan E-04 : Les deux prises électriques sur des colonnes sont annulées.</p>	(74,66) \$	(2,00) \$	(196,28) \$
<p>2,10 Plan E-07 : Les interrupteurs 3 voies du "coat room" et du "bathroom" ont été annulés. La note 15 a été ajoutée.</p>	(76,88) \$	(4,50) \$	(441,62) \$
<p>2,11 Plan E-07 : Les interrupteurs contrôlant l'éclairage des deux vestiaires adjacents au "changing room" ont été annulés. Ces appareils d'éclairage seront contrôlés par le gradateur du changing room.</p>	(59,81) \$	(0,17) \$	(15,70) \$
<p>2,13 Plan E-07 : Les interrupteurs contrôlant l'éclairage du "bathroom" et "closet" adjacent à la bride room ont été annulés. Ces appareils d'éclairage seront contrôlés par le gradateur de la bride room.</p>	(33,98) \$	(0,33) \$	(28,46) \$
<p>2,14 Plan E-08 : Les interrupteurs d'éclairage du "bathroom" et du "coat room" ont été annulés. La note 10 a été ajoutée au plan.</p>	(50,97) \$	(0,43) \$	(43,18) \$
<p>2,15 Plan E-11 : Tous les gradateurs de type nlight devront être installés sur le mur adjacent à l'ascenseur. La note 24 a été ajoutée au plan.</p>	-	-	-
	-	-	-
		Total Matériels	(4 072,30) \$
		Total Main-Œuvre	(2 717,43) \$
		Sous-total	(6 789,73) \$
		Frais Administratifs 8%	(543,18) \$
		Total	(7 332,91) \$
		Grand Total avant taxes	(624,28) \$