



**Le Groupe CMI Experts-Conseils inc.**

540 Jarry, Ste-Marie-Madeleine, Qc J0H1S0,

Tél: 450-250-2988, Fax: 450-250-2989,

info@groupecmi.com

**Sainte-Marie-Madeleine, 3 mars 2026**

**ACADÉMIE BETH ESTHER**

**AVIS DE CHANGEMENT ME-6**

**MÉCANIQUE/ÉLECTRIQUE**

<b>Client</b>	<b>Moishe Friedman</b>
<b>Ingénieurs-conseils et rédacteur</b>	<b>Le groupe CMI experts-conseils inc. 540 Jarry Ste-Marie-Madeleine, (Québec) J0H 1S0</b>
<b>Architecte</b>	<b>GGA ARCHITECTE</b>
<b>Dossier</b>	<b>CMI-22543</b>

---

## **1.0 GÉNÉRALITÉS**

- 1.1. Toutes les conditions générales du devis s'appliquent et font partie intégrante du présent avis.
- 1.2. Cet avis est émis pour clarifier ou modifier, ou les deux, les documents de construction. Il doit être considéré comme faisant partie intégrante des plans et devis du présent projet.
- 1.3. Le croquis CRV-01 est émis au présent avis et les plans E-07@E-11, V-02 et V-03 sont réémis.

## **2.0 ÉLECTRICITÉ**

- 2.1 Les boîtes de jonction des appareils L5 et L17 seront octogonales.
- 2.2 Plan E-07: Les cotations des appareils muraux L5 et L17 (gauche et droite) ont été ajoutés aux plans.
- 2.3 Plans E-07 : Les notes 13 et 15 ont été annulées au plan.
- 2.4 Plans E-08 : Les notes 7 et 10 ont été annulées au plan.
- 2.5 Plans E-09-E-10 : Les plans de bande LED ont été complètement remaniés, dû aux changements de la capacité de ballast, qui passent de 300 watts à 1200 watts ainsi que

les longueurs maximales de bandes LED. Conséquemment, les points de raccords ont été modifiés.

2.4 Plan E-11 : Des nouvelles zones de contrôle sont ajoutées. Conséquemment, des nouveaux relais sont ajouté au panneau à relais ARP.

### **3.0 VENTILATION**

3.1 Plan V-02 : Le retour d'air du lobby se fera dans l'espace ouvert des moulures. Voir le croquis CRV-01 ci-joint.

3.2 Plan V-03 : Le condenseur COND-SS-04 est déplacé. Voir le croquis CRV-02 ci-joint.

3.3 Plan V-03 et P-03 : le diagramme hydraulique UV-SS-01 et UV-SS-02 est ajouté à la demande de Synairtech. Le plombier devra ajouter les accessoires manquants et les installer à temps/matériel.

3.4 Plan V-02 : Les trappes d'accès dans la cuisine ont été déplacées.

3.5 Plan V-03 : La séquence de contrôle des unités de traitement d'air est ajoutée.

Préparé par :

Charles Morissette ing.

CM/cm